ROZWINIĘCIE SIECI KAN. SANITARNEJ

PRZEJŚCIE POD DROGĄ

OD S1A DO S2A

SKALA 1:100/500



P.P. 45,00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU (m n.p.m.)	54,60	54,51	54,46	54,40	53,50			
RZĘDNA DNA PRZEWODU (m)	49,00	48,58	48,51	48,47	48,36			
ZAGŁĘBIENIE DNA PRZEWODU (m)	5,60	5,93	5,95	5,93	5,14			
ŚREDNICA / SPADEK (%)		Dn 315 PVC			1,0%			
DŁUGOŚĆ ODCINKA (m)		41,5	7,9	3,1	11,5			
ODLEGŁOŚĆ (m)	0,00	41,5	49,4	52,5	64,0			

S1A S2A

Temat: Rozwinięcie sieci kan. sanitarnej szczegół przejścia pod drogą	Adres: ul. Malborska Kwidzyn działka nr. 89/2	
Inwestor: PW-K Sp. z o.o. w Kwidzynie ul. Sportowa 29		
Skala: 1:100/500	Biuro Techniczne "Unitech" 82-500 Kwidzyn ul. Cicha 6	Nr rys. 10
Opracował:	inż. Maciej Rajkowski	Branża: sanitarna
Projektował:	tech. Lucjan Rajkowski	Data: 08,2008r