

INFORMACJA

dotycząca planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1.0 Metryka

1.1	Nazwa obiektu budowlanego	Budowa sieci wodociągowej
1.2	Adres obiektu budowlanego	Kwidzyn ul. Zimna
1.3	Inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Kwidzyn ul.Sztumska 9
1.4	Dane osoby sporządzającej informację	Lucjan Rajkowski

2.0. Zakres robót

Budowa sieci wodociągowej.

3.0. Kolejność realizacji

Zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane zgodnie z harmonogramem uzgodnionym pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

4.0. Wykaz obiektów

W zakresie opracowania znajdują się następujące obiekty budowlane:
- rurociąg Dn 110 PE – sieć rozdzielcza

5.0. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu mogących stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Teren uzbrojony.

Zagrożenie stanowią sieci uzbrojenia podziemnego tj:

- wodociąg
- sieć energetyczna
- sieć telekomunikacyjna
- sieć gazowa

podczas wykonywania robót ziemnych, :

6.0. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaj zagrożeń, miejsca i czas ich występowania

Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia związane z:

- wykonywaniem robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod obiekt

Skala zagrożenia związana jest bezpośrednio z miejscem wykonywania prac budowlano-montażowych.

Czas wystąpienia zagrożeń – podczas wykonywania robót budowlano-montażowych.

Zagrożenia:

- osunięcie ziemi przy wykonywaniu wykopów i robotach fundamentowych

- upadek pracowników i osób trzecich do głębokich wykopów
- upadek materiałów i narzędzi podczas prac na wysokości i montażu dźwigiem
- pożar, awaria, porażenie prądem podczas eksploatacji maszyn i urządzeń budowlanych
- przebywanie osób postronnych nie związanych z przedsięwzięciem budowlanym na terenie budowy

7.0. Wskazania dotyczące prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystąpieniem do prac powinni zostać przeszkoleni na stanowisku pracy. Pracownicy powinni posiadać aktualne zaświadczenia z podstawowych i okresowych szkoleń BHP.

8.0. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Podczas prowadzenia robót budowlano-montażowych pracownicy powinni przestrzegać podstawowych zasad BHP. tj:

Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych

- Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.
- Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
- Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa.
- Wydzielenie strefy robót tak, ażeby wyeliminować bezpośredni kontakt pracowników z ruchem pojazdów mechanicznych w ruchu ulicznym
- Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.

Ze względu na czasokres robót wynikający z kosztorysu inwestorskiego - mniej niż 500 osobodni - nie ma potrzeby opracowywania planu BiOZ . Należy zastosować się do wymogów obowiązujących przy tego typu robotach.

Lucjan Rajkowski